Zakres planowanych robót remontowych

OBIEKT: Prace remontowo – wykończeniowe na potrzeby utworzenia Centrum Wspierania Rodzin 2

ADRES: Rypin - działka nr dz. nr 1302/2, ul. Mławska, miasto Rypin, powiat rypiński, województwo – kujawsko - pomorskie

1) Pokój nr 1:
   a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleiną HDF z wkładką) z ościeżnicą regulowaną.
   b) Wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych.
   c) Wymiana opraw świetlnych na oprawy kasetonowe rastrowe natynkowe świetlówkowe 4 x 18 W.
   d) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian, sufitów farbą emulsyjną.
   e) Malowanie farba olejną istniejących grzejników, widocznych rur instalacyjnych i parapetu wewnętrznego.
   f) Wymiana wykładziny PCV na płytki ceramiczne drewnopodobne z wyrównaniem do poziomu podłogi w korytarzu i wykonaniem cokolika.
2) Pokój nr 2:
   a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleina HDF z wkładką) z ościeżnicą regulowaną.
   b) Demontaż kraty okiennej.
   c) Wymiana okna drewnianego zespolonego na okno PCV dwuskrzydłowe (rozwierane/rozwierano-uchylne) wraz wymianą parapetu wewnętrznego na biały z konglomeratu i wymianą parapetu zewnętrznego parapet z blachy ocynkowanej powlekanej.
   d) Wymiana gniazda i wyłącznika elektrycznego oraz montaż wraz z podłączeniem dodatkowego podwójnego gniazda.
   e) Wymiana oprawy świetlnej na oprawę kasetonową rastrową natynkową świetlówkową 4 x 18 W
   f) Obudowa pionu i podjeść płytami gispowo-kartonowycmi.
   g) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną.
   h) Malowanie farba olejną istniejących grzejników i widocznych rur instalacyjnych.
   i) Wymiana paneli drewnopodobnych na płytki ceramiczne drewnopodobne z wyrównaniem do poziomu podłogi w korytarzu i wykonaniem cokolika.
3) WC:
   a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na z poszerzeniem na drzwi pełne (gładkie z okleiną HDF z wkładką) z ościeżnicą regulowaną.
   b) Demontaż pisuaru.
   c) Wymiana ustępu na nowy kompaktowy, wymiana umywalki na umywalkę szer. 50 cm wraz z szafką podumywalkową.
   d) Wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na podgrzewacz przepływowy nadumywalkowy z baterią 4,4 kW.
   e) Przeniesienie gniazdka w pobliże umywalki wymiana gniazdka nowe podwójne IP 21. Wymiana wyłącznika elektrycznego nowy. Wymiana oprawy oświetleniowej ściennej na oprawę kasetonową natynkowe świetlówkową IP 21 4 x 18 W.
   f) Wymiana płytek ceramicznych na podłodze i ścianach.
   g) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów farba emulsyjną.
4) Korytarz (roboty bezpośrednio związane z ww. pracami:
   a) Przesunięcie wyłącznika oświetlenie w WC w związku z poszerzeniem drzwi.
   b) Gładź gipsowa, malowanie sufitu i ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną.

5) Założenia ogólne:
   a) Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 3 km wraz z utylizacją.

Rypin 4 października 2018 r.